

S35 景泰至礼县高速公路定西段项目施工监理

审核批准信息

本招标项目S35 景泰至礼县高速公路定西段项目施工监理已由定西市交通运输局以《定西市交通运输局关于S35 景泰至礼县高速公路定西段项目核准的批复》(定交函〔2025〕92 号)批准建设,初步设计已由定西市交通运输局以《定西市交通运输局关于S35 景泰至礼县高速公路定西段两阶段初步设计及概算的批复》(定交发〔2025〕148 号)批准,项目法人为甘肃岷通高速公路项目管理有限公司,建设资金来自自筹资金:出资比例(%):20、市场化融资等多渠道:出资比例(%):80,招标人为甘肃岷通高速公路项目管理有限公司,批复的招标组织方式为委托招标,招标代理机构为甘肃公航旅工程技术服务有限责任公司。项目已具备招标条件,现对该项目的施工监理进行公开招标。

本项目通渭境内起点位于会宁县侯家川下张家(白银、定西市界处),与S35 景泰至礼县高速公路白银段顺接,途经义岗镇、北城铺镇、平襄镇、襄南镇,终点位于甘谷县东川新村(定西、天水市界),与S35 景泰至礼县高速公路天水段相接。通渭境内主线长 57.613km,同步建设北城铺连接线 3.482km。设置桥梁 10113.25m/37 座,其中特大桥 2112.25m/2 座,大桥 7347m/27 座,中桥 654m/8 座,涵洞 64 道,通道 41 道,天桥 23 座;隧道 9588m/5 座,其中长隧道 8934m/4 座,中隧道 654m/1 座;互通立交 4 座(义岗互通立交、北城铺互通立交、通渭东互通立交、襄南互通立交),匝道收费站 4 处,新建服务区 1 处,停车区 1 处、养护工区 1 处、项目运营管理机构(监控分中心)1 处、交警及路政用房各 1 处、隧道管理站 1 处、隧道变电所(房建)6 处,全线设置完善的标志、标牌和标线工程等安全设施及绿化美化设施。

岷县境内起点位于武山县沿安乡南川村(天水市与定西市交界处),与S35 景礼高速公路天水段顺接,并设置枢纽立交与S60 凤合高速马坞至西寨段衔接。岷县境内终点止于马坞梁特长隧道定西陇南交界处,与马坞梁特长隧道陇南境内顺接。主线长 8.242km,设置特大桥 2077m/1 座;涵洞 1 道、通道 2 道,隧道 5297.86m/1 座,枢纽立交 1 座,养护工区 1 处,隧道管理站 1 处,隧道变电所及地上风机房各 1 处。

本项目通渭境内主线采用双向四车道高速公路技术标准,设计速度为 100km/h,路基宽度 26m;北城铺连接线采用二级公路技术标准,设计时速 40km/小时,路基宽度 8.5m。岷县境内主线采用双向四车道高速公路技术标准,设计速度为 80km/h,路基宽度 25.5m;全线设置完善的防排水设施、交通安全设施。全线桥涵设计汽车荷载等级采用公路—I级,其他技术指标按交通运输部颁布的《公路工程技术标准》(JTGB01-2014)规定执行。