

# S35 景泰至礼县高速公司景泰至靖远段项目交工验收

## 质量检测服务审核批准信息

本招标项目S35 景泰至礼县高速公路景泰至靖远段项目房建工程、机电工程、交安工程及绿化工程施工监理已由甘肃省交通运输厅以《甘肃省交通运输厅关于S35 景泰至礼县高速公路景泰至靖远段工程项目核准的批复》（甘交许可（2024）337号）批准建设，初步设计已由甘肃省交通运输厅以《甘肃省交通运输厅关于S35 景泰至礼县高速公路景泰至靖远段两阶段初步设计的批复》（甘交许可（2025）42号）批准，施工图设计已由甘肃省交通运输厅以《甘肃省交通运输厅关于 S35 景泰至礼县高速公路景泰至靖远段两阶段施工图设计及预算的批复》（甘交许可（2025）279号）批准，项目法人为甘肃景靖高速公路项目管理有限公司，建设资金来自自筹资金:出资比例(%):100，招标人为甘肃景靖高速公路项目管理有限公司，批复的招标组织方式为委托招标，招标代理机构为甘肃公航旅工程技术服务有限责任公司。项目已具备招标条件，现对该项目的施工监理进行公开招标。

（1）本项目起点位于景泰县芦阳镇西林村，改造既有景泰南出入口立交为出入口兼枢纽立交，与 G1816 乌玛高速公路景泰至中川段相接，终点位于靖远县乌兰镇靖远南互通立交（闾门），与规划的 S35 景泰至礼县高速公路靖远至会宁段顺接，主线路线全长 99.043 公里，同步建设平川支线 44.743 公里（其中一级公路长 9.343 公里，二级公路长 35.4 公里）。

（2）技术标准：本项目主线采用双向四车道高速公路技术标准，设计速度 100 公里/小时，整体式路基宽度 26 米，分离式路基宽度 13 米，桥涵设计汽车荷载等级为公路-I 级；设计洪水频率特大桥为 1/300，大中桥和小桥涵为 1/100，地震动峰值加速度为 0.2g-0.3g，其他技术指标均按《公路工程技术标准》（JTG-B01-2014）执行。平川支线平川区至S35 黄河石林立交出口段，采用二级公路技术标准，设计速度 80 公里/小时，路基宽度 12 米；平川支线黄河石林立交出口至黄河石林大景区段，采用双向四车道一级公路技术标准，设计速度 80 公里/小时，整体式路基宽度 22.5 米，分离式路基宽度 11.25 米。桥涵设计汽车荷载等级均采用公路-I 级，其他技术指标均按《公路工程技术标准》（JTG-B01-2014）执行。