

# S35 景泰至礼县高速公路天水段项目施工监理第二次招标

## 审核批准信息

本招标项目S35 景泰至礼县高速公路天水段项目施工监理已由天水市发展和改革委员会以《天水市发展和改革委员会关于S35 景泰至礼县高速公路天水段项目核准的批复》(天发改工交〔2025〕190 号)批准建设,初步设计已由天水市交通运输局以《天水市交通运输局关于S35 景泰至礼县高速公路天水段两阶段初步设计及概算的批复》(天市交发〔2025〕55 号)批准,项目业主为甘肃甘武高速公路项目管理有限公司,建设资金来自自筹资金:出资比例(%):20、其余资金通过申请国内银行贷款等渠道依法合规解决:出资比例(%):80,招标人为甘肃甘武高速公路项目管理有限公司,批复的招标组织方式为委托招标,招标代理机构为甘肃公航旅工程技术服务有限责任公司。项目已具备招标条件,现对该项目的施工监理进行公开招标。

本项目起点位于东川新村(定西市通渭县与天水市甘谷县交界处),与S35 景泰至礼县高速公路定西段顺接,途经甘谷县大庄镇、安远镇、新兴镇、大像山镇、磐安镇,武山县洛门镇、温泉镇、四门镇、杨河镇,终点位于武山县沿安乡南川村(天水市武山县与定西市岷县交界处),与S35 景泰至礼县高速公路定西段及陇南段顺接。主线长 99.393 公里(其中新建 78.02 公里,完全利用G30 连霍高速 21.373 公里)。温泉连接线 4.92 公里。新建主线段共设置桥梁 32467.3 米/60 座,其中特大桥 17992.8 米/9 座,大桥 13628.5 米/34 座,中桥 582 米/6 座,小桥 264 米/11 座;隧道 9668.5 米/5 座,其中特长隧道 3349 米/1 座,长隧道 5868.5 米/3 座,中隧道 451 米/1 座;设涵洞 79 道,天桥 15 座;设置枢纽互通 2 座(狄家庄枢纽、五甲坪枢纽)、一般互通 5 座(安远立交、甘谷北立交、温泉立交、四门立交、沿安立交);匝道收费站 5 处、养护工区 1 处,新建服务区 2 处,路段监控通信分中心 1 处,桥隧变电站 2 处,桥隧养护管理站 1 处,箱式变电站 9 处。与G30 连霍高速共用路段,完全利用互通立交 1 座,利用服务区 1 处。全线设置完善的标志、标牌和标线工程等安全设施。

本项目主线采用双向四车道高速公路技术标准,路基宽度 26 米;温泉连接线采用二级公路技术标准,路基宽度 10 米。全线设置完善的防排水设施、交通安全设施。全线桥涵设计汽车荷载等级采用公路-I级,其他技术指标按交通运输部颁布的《公路工程技术标准》(JTG B01-2014)规定执行。